RZUT PARTERU 1:100





NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m²]	<190cm
0/1	SKŁAD OPAŁU	17,75	–
0/2	KOTŁOWNIA	13,54	–
0/3	POM. GOSPODARCZE–ŻUŻLOWNIA	2,64	–
0/4	WC PALACZA	1,80	–
0/5	KOMUNIKACJA	5,68	–
0/6	POM. GOSPODARCZE	12,80	–
0/7	WC DLA NIEPEŁNOSPR.	5,07	–
0/8	KOMUNIKACJA	5,84	–
0/9	BIURO	13,63	–
0/10	KOMUNIKACJA	3,47	–
0/11	POM. PORZĄDKOWE	2,45	–
0/12	KL. SCHODOWA	12,30	–
0/13	POM. BIUROWE	40,25	–
0/14	POM. BIUROWE	35,00	–
0/15	POM. BIUROWE	18,94	–

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia w rzucie podł.	191,16	–
Powierzchnia użytkowa	191,16	–

OZNACZENIA :

dn16x2,0 — Proj. instalacja co – zasilenie z rur wielowarstwowych prowadzona pod stropem

dn16x2,0 — Proj. instalacja co – powrót z rur wielowarstwowych prowadzona pod stropem

(1) PROJEKTOWANY PION C.O.

K – KOCIOŁ SUPRACLASS K32–1 S61 firmy "Junkers"
P – PODGRZEWACZ WODY O POJEMNOŚCI 150dm³
Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMONTOWANIA GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ
NW – Projektowane naczynie wzbiorcze o poj. 11dm³
Po – Projektowana pompa obiegowa c.o. V=1,46m³/h, H=2,50m
Pc.w.u. – projektowana pompa ładująca zasobnik c.w.u. V=1,0m³/h H=2,0m
S – STUDZIENKA SCHŁADZAJĄCA Z KRĘGÓW BETONOWYCH ø 0,8m

UWAGA:

Odcinki instalacji c.o.: rurę wznośną, bezpieczeństwa, przelewową i sygnalizacyjną projektuje z rur stalowych, średnich, czarnych łączonych poprzez spawanie

UWAGA:

Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu.

Dom z klasą
projekty budowlane
25–512 Kielce
ul.Warszawska 21/20

Obiekt: Adres:	budynek administracyjno–biurowy Łopuszno, dz. nr ewid. 422/18, gm. Łopuszno			
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU – INSTALACJA C.O.			
Stadium:	Projekt wykonawczy			Podpis
Projektował:	mgr inż. Jarosław Markiton	sanitarna	377/01	
Opracował:	mgr inż. Wioletta Małka	sanitarna	–	
1:100	Data: 08–2015	Specjalność	Nr uprawnień	Nr rysunku: S2 Strona:

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: "Dom z klasą"